

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Čelovce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Čelovce, parc.č. 153
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Čelovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Jozef Šranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš	33252459	SK1020600988
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 254,42	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	12 221,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	53 676,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	58 408,92	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	16 006,45				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		146 567,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	19 860,26

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

JOZEF ŠRANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
IČ DPH: SK1020600988

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	166 427,55
24	DPI 20,00 % z 167 259,24	33 285,51
25	Cena s DPH (r. 23-24)	199 713,06

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Čelovce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Čelovce

Zhotoviteľ: Jozef Šranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš

Miesto: Čelovce, parc.č. 153

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	6 254,42	12 221,50	18 475,92	60,440	32,962
1	Zemné práce	0,00	550,59	550,59	0,000	0,000
2	Zakladanie	258,45	513,49	771,94	18,679	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 959,80	4 625,10	9 584,90	36,390	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 036,17	4 086,50	5 122,67	5,372	32,962
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 445,82	2 445,82	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	53 676,00	58 408,92	112 084,92	67,593	0,504
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	134,99	27,34	162,33	0,067	0,000
712	Izolácie stiech	698,99	248,97	947,96	0,063	0,000
713	Izolácie tepelné	10 862,68	3 230,20	14 092,88	10,122	0,000
721	Zdravotechnika	0,00	15 755,66	15 755,66	19,689	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Protipožiarna bezpečnosť stavby	191,57	34,20	225,77	0,091	0,000
731	Ústredné kúrenie	0,00	16 523,51	16 523,51	1,863	0,000
762	Konštrukcie tesárske	11 492,99	7 024,50	18 517,49	15,559	0,504
764	Konštrukcie klampiarske	241,55	409,60	651,15	0,060	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	335,16	14,20	349,36	0,104	0,000
766	Konštrukcie stolárske	17 461,37	1 849,88	19 311,25	1,793	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	271,29	341,64	612,93	0,100	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	1 073,67	937,70	2 011,37	4,862	0,000
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	490,94	992,71	1 483,65	5,714	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	2 135,09	933,20	3 068,29	1,940	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	1 009,69	1 225,34	2 235,03	3,808	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	7 183,11	8 651,33	15 834,44	1,701	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	92,91	208,94	301,85	0,058	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	16 006,45	16 006,45	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	16 006,45	16 006,45	0,000	0,000
OST	Ostatné - Sádové úpravy a mobiliár	16 053,15	3 807,11	19 860,26	69,561	0,000
	Celkom	75 983,57	90 443,98	166 427,55	197,594	33,466

Jozef ŠRANKO STEAM
 Železničná 6
 990 01 Veľký Krtíš
 IČO: 33 252 459
 DIČ: SK1020600988

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Čelovce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Čelovce

Zhotoviteľ: Jozef Šranko STEAM, Železničná 6,990 01 Veľký Krtíš

Miesto: Čelovce, parc.č. 153

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

18 475,92

60,440

1 Zemné práce

550,59

0,000

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady; so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	30,900	1,05	32,45	0,000
2	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,007	45,66	137,30	0,000
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	40,688	1,26	51,27	0,000
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	40,688	1,64	66,73	0,000
5	167101101	m3	m3	40,688	6,46	262,84	0,000

2 Zakladanie

771,94

18,679

6	216904411	Očistenie stien vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	120,820	4,25	513,49	11,720
7	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,007	85,95	258,45	6,959

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 584,90

36,390

8	612460152	Priprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	94,075	4,52	425,22	0,514
9	612460213	mm	m2	94,075	20,39	1 918,19	2,916
10	612460222	mm	m2	94,075	7,69	723,44	0,650
11	612481111	Potiahnutie vnútorných stien, pletivom rabičovým	m2	94,075	5,95	559,75	0,084
12	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - pod keramický obklad kuchyňa	m2	18,000	4,86	87,48	0,092
13	622460152	Priprava vonkajšieho podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	58,700	5,41	317,57	0,321
14	622460245	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	58,700	15,91	933,92	3,294
15	622460252	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	58,700	7,61	446,71	0,481
16	622481111	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom rabičovým	m2	58,700	5,95	349,27	0,052
17	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý silikátový, dvojnásobný	m2	179,520	7,91	1 420,00	0,176
18	622491305	Náter fasádny tekutý silikónový podkladný, penetračný	m2	179,520	2,03	364,43	0,027
19	625251421	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - riešenie nároží (XPS), vyrezávaná štruktúra muriva, ozdobné prvky fasády pol.9 pohľady	m2	10,400	35,23	366,39	0,100
20	622464242	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna, ušľachtilá omietka 1 mm, hladená, hr. 3-4 mm	m2	10,400	8,27	86,01	0,082
21	612411121	Zhotovenie prednástreku vnútorných a vonkajších stien (špric) - sokel verandy	m2	8,300	0,42	3,49	0,001
22	311208456	Sanačný systém SCHOMBURG - Thermopal-SP, spotr. 3,5 kg/m2 - prednástretek (špric)	m2	8,300	2,27	18,84	0,029
23	612421615	Zhotovenie vnútornej a vonkajšej omietky sanačnej v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	8,300	3,44	28,55	0,272

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	3112084561 A	Sanačný systém SCHOMBURG - Thermopal-sr 24, spotr. 28 kg/m ² - sanačná omietka / hr. 3cm	m ²	8,300	21,45	178,04	0,232
25	612421668	Zhotovenie vnútornej a vonkajšej omietky stien, sanačná štuková, ručné spracovanie	m ²	8,300	2,14	17,76	0,033
26	3112084562	Sanačný systém SCHOMBURG - Thermopal-sf 33, spotr. 3,2 kg/m ² - jemná štuková omietka / hr. 2mm	m ²	8,300	3,63	30,13	0,027
27	631312661	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm - podlaha 1NP pod dlažbu	m ³	3,353	122,56	410,94	7,512
28	631313611	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - podkladný betón 1NP	m ³	4,790	108,76	520,96	10,510
29	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	47,900	3,33	159,51	0,169
30	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m ³	4,800	45,48	218,30	8,818

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 122,67 5,372

31	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m ²	315,500	1,30	410,15	5,215
32	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m ²	315,500	1,08	340,74	0,000
33	941942901	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m ²	315,500	0,66	208,23	0,000
34	953946517	Ozdobný profil fasády - šambrány okolo okien a dverí	m	104,874	11,18	1 172,49	0,052
35	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m ²	46,400	2,34	108,58	0,000
36	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	22,240	2,07	46,04	0,000
37	968061116	Demontáž dverí drevených ychodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	29,300	2,07	60,65	0,000
38	9680611161	Demontáž dverí vnútorných, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,000	2,07	24,84	0,000
39	968072875	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m ² , -0,00600t	m ²	2,480	3,97	9,85	0,000
40	971024651	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m ² hr.do 600 mm, -2,30000t	m ³	0,775	66,63	51,64	0,000
41	971024681	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m ² hr.do 900 mm, -2,30000t	m ³	2,106	71,62	150,83	0,000
42	975073111	Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3, 5 m a pri jeho zaťažení do 1000 kg/m	m	2,200	12,03	26,47	0,104
43	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²	106,680	1,19	126,95	0,000
44	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²	58,800	1,84	108,19	0,000
45	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	33,466	8,32	278,44	0,000
46	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,466	11,72	392,22	0,000
47	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	836,650	0,39	326,29	0,000
48	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,466	8,40	281,11	0,000
49	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	33,466	29,85	998,96	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 445,82 0,000

50	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	129,408	11,29	1 461,02	0,000
51	998011018	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	129,408	6,91	894,21	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	998011019	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	129,408	0,70	90,59	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						112 084,92	67,593
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						162,33	0,067
53	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	47,900	0,19	9,10	0,000
54	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,014	1 930,08	27,02	0,014
55	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	7,100	0,23	1,63	0,000
56	1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,002	1 930,08	3,86	0,002
57	711113225	Zhotovenie náteru za studena na ploche zvislej - sokel verandy	m2	8,300	0,22	1,83	0,000
58	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN - F na ploche zvislej, spotr. 0,6kg/m2 - hydrofobizujúci impregnačný roztok	m2	8,300	2,57	21,33	0,005
59	711113143	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN - Esco-fluát na ploche zvislej, spotr. 0,5kg/m2 - neutralizácia soli	m2	8,300	4,37	36,27	0,004
60	711210110	Zhotovenie jednonásobnej izol. stierky v interiéri a exteriéri na ploche zvislej	m2	8,300	1,69	14,03	0,000
61	711113142	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN - 1K na ploche zvislej, spotr. 5kg/m2 - minerálna hydroizolačná stierka	m2	8,300	5,47	45,40	0,042
62	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	27,70	1,86	0,000
712 Izolácie striech						947,96	0,063
63	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° aj na steny	m2	302,500	0,84	254,10	0,000
64	6288001210	Parotesné zábrany - /napr. DELTA-REFLEX/ (180g) Trieda horľavosti B1, 4-vrstvová, Hodnota Sd cca 150 m, pevnosť 450/400 N/5 cm	m2	347,875	1,99	692,27	0,063
65	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	25,28	1,59	0,000
713 Izolácie tepelné						14 092,88	10,122
66	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve - podlaha podkrovia	m2	301,000	0,74	222,74	0,000
67	6314150050	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	m2	158,025	6,88	1 087,21	1,707
68	6314150650	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTS, čadičová minerálna izolácia - doska 30x600x1000 mm	m2	158,025	8,20	1 295,81	0,711
69	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - podlaha 1NP	m2	46,500	0,80	37,20	0,000
70	2837653462	EPS 200S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	47,430	12,21	579,12	0,138
71	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	37,000	2,39	88,43	0,011
72	6314150050 2	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	m2	37,740	6,88	259,65	0,408
73	6314150080 2	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	37,740	10,04	378,91	0,408
74	713161520	pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	309,750	8,66	2 682,44	0,260

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
75	6314150050 1	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	m2	315,945	6,88	2 173,70	3,412
76	713161530	príbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	265,500	8,60	2 283,30	0,143
77	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	270,810	10,04	2 718,93	2,925
78	998713101	m	t	10,122	28,20	285,44	0,000

721 Zdravotechnika

15 755,66 19,689

79	721-725	Zdravotechnika - vid' rozpočet Zdravotechnika	SUB	1,000	15 755,66	15 755,66	19,689
----	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--------

Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Protipožiarna bezpečnosť stavby

722 225,77 0,091

80	722250045	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks	2,000	5,31	10,62	0,000
81	4493201290	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4", 0,2 MPa) - so spojkou AI PHHP	ks	2,000	14,37	28,74	0,001
82	722250055	Montáž požiarnej hadice D 25	m	40,000	0,25	10,00	0,000
83	4493201420	Spojka požiarnej hadice (hadicová) D 25 AI PHHP	ks	2,000	5,18	10,36	0,000
84	4493202480	PHHP	ks	2,000	36,05	72,10	0,005
85	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	3,41	13,64	0,000
86	4493204000	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	ks	4,000	19,66	78,64	0,085
87	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,091	18,38	1,67	0,000

731 Ústredné kúrenie

16 523,51 1,863

88	731-736	Ústredné vykurovanie - vid' rozpočet Ústredné vykurovanie	SUB	1,000	16 523,51	16 523,51	1,863
----	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

762 Konštrukcie tesárske

18 517,49 15,559

89	762101911	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm jednostranne plochy otvoru do 1 m2	m2	6,375	11,18	71,27	0,000
90	762123120	Montáž drevených stien a priečok z fošni, hranolov, hranoliek s prierezovou plochou 100-144cm2 - konštrukcia stien podkrovia na zateplenie a priečky	m	244,800	4,87	1 192,18	0,022
91	6051026100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť II hr.60-100mm x B=200-240mm	m3	3,966	128,09	508,00	2,181
92	7621231201	Montáž drevených stien a priečok z fošni, hranolov, hranoliek s prierezovou plochou 100-144cm2 - konštrukcia krokiev podkrovia na zateplenie	m	424,800	4,87	2 068,78	0,038
93	6051026100 1	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť II hr.60-100mm x B=200-240mm	m3	3,123	128,09	400,03	1,718
94	762131134	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz s oštieňovaním škár	m2	289,400	2,17	628,00	0,000
95	6119168600	Obloženie palubovka SM hr.20 B=100 mm - obloženie stien	m2	303,870	9,14	2 777,37	2,978
96	7621311341	zraz s oštieňovaním škár - obloženie šikmých stien podkrovia	m2	212,400	2,17	460,91	0,000
97	6119168600 1	Obloženie palubovka SM hr.20 B=100 mm - obloženie šikmých stien podkrovia	m2	223,020	9,14	2 038,40	2,186
98	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	17,629	8,12	143,15	0,241
99	762211320	Montáž drev. schod. krivočiar. bez podstupnic so skos. stupnicami š. ramena do 1, 50 m, stupňa z dos.	m	18,000	4,96	89,28	0,008
##	6054206330	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 60x200mm - konštrukcia schodiska	m3	1,080	447,13	482,90	0,475

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
101	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm - schodisko	m	10,000	5,26	52,60	0,003
##	6054201740	Zábradlie doskové, smrek výšky 900 mm, štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, dl. nadpájaný, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m	10,000	91,75	917,50	0,100
103	7622221411	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm - vonkajšie na verande	m	13,050	5,26	68,64	0,004
##	6054201740 1	Zábradlie doskové, smrek výšky 900 mm, štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, dl. nadpájaný, triedy 3A STN 480055, bez defektov - vonkajšia veranda, s ozdobnými výrezmi podľa PD	m	13,050	91,75	1 197,34	0,131
105	762295000	Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej	m3	1,851	4,38	8,11	0,005
106	762331931	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m -0.01600t	m	5,700	6,47	36,88	0,000
107	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm - strop soc. zariadení podkrovia	m2	18,800	9,78	183,86	0,135
108	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	154,500	4,02	621,09	0,000
##	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=150mm	m3	1,254	203,72	255,46	0,690
110	762595000	Podlahy - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	1,254	2,78	3,49	0,003
111	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2 - výmena jestvujúcich stropníc	m	6,000	9,66	57,96	0,001
##	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I, 140/200mm - výmena jestvujúcich stropníc	m3	0,067	251,01	16,82	0,037
##	6051591700	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=200-375cm 140x140,160,200mm - 140/140 - stĺpy podchytenia jestvuj. stropníc	m3	0,135	209,43	28,27	0,074
114	762810023	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	154,500	9,83	1 518,74	1,148
115	762811913	Záklop stropu vyrezanie časti záklopu(alebo v podbíjaní) hr. do 32 mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2	m2	4,085	11,36	46,41	0,000
116	762812240	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné prekladané, škáry kryté lištami	m2	19,950	3,53	70,42	0,000
##	6051270200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.13-15mmxB= 60-130mm - vrchný záklop 1.09 cez stropnice, prekladaný	m3	0,439	199,72	87,68	0,241
118	762822120	Montáž stropníc z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	193,000	2,23	430,39	0,000
##	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 140x140,160,200mm - 140/200mm - nové stropnice	m3	5,674	234,54	1 330,78	3,121
120	762822830	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	16,500	1,70	28,05	0,000
121	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	6,626	3,10	20,54	0,019
122	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	15,559	43,46	676,19	0,000

764

Konštrukcie klampiarske**651,15****0,060**

123	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - doplnenie jestvujúceho žľabu	m	15,200	20,06	304,91	0,038
124	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	18,100	10,68	193,31	0,004
125	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	7,850	19,06	149,62	0,019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
126	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	55,21	3,31	0,000
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé						349,36	0,104
127	765315301	Odvetrávacía škridla škridla TONDACH - doplnenie krytiny po zateplení podkrovia	ks	64,000	5,41	346,24	0,104
128	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,104	29,96	3,12	0,000
766 Konštrukcie stolárske						19 311,25	1,793
129	766414111	Montáž oblož. stien, slúpov a pilierov do 5 m ² panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľ. do 0,6 m ² - ozdobné prvky okolo okien	m ²	1,920	13,74	26,38	0,000
##	6119168600 1	Obloženie palubovka SM hr.20 B=150 mm - obloženie ozdobné prvky okolo okien vyrezávané	m ²	2,112	29,04	61,33	0,021
131	766414143	Montáž oblož. stien, slúpov a pilierov do 5 m ² panelmi obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m ² - obklad soc. zariadenia stien podkrovia	m ²	31,280	7,67	239,92	0,001
##	5959075990	CETRIS PLUS cementotriesková doska, hr. 14 mm - obklad stien soc. zariadenia podkrovia pod keram. obklad	m ²	32,531	19,08	620,69	0,647
133	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	76,500	10,28	786,42	0,016
##	6111103380	Drevené okno jednokrídlové OS, 600x600 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - a	ks	3,000	194,03	582,09	0,024
##	6111103870	Drevené okno jednokrídlové OS, 1000x700 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - b	ks	3,000	247,51	742,53	0,047
##	6111103870 1	Drevené okno jednokrídlové OS, 1000x700 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - c	ks	2,000	247,51	495,02	0,032
##	6111103890	Drevené okno jednokrídlové OS, 1000x900 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - d	ks	2,000	653,86	1 307,72	0,041
##	6111103890 1	Drevené okno jednokrídlové OS, 1000x900 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - e	ks	1,000	653,86	653,86	0,020
##	6111102340	Drevené okno trojkrídlové O+OS+O, 1310x1750 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - f	ks	2,000	551,38	1 102,76	0,106
##	6111103880	Drevené okno jednokrídlové OS, 9250x750 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - g	ks	2,000	256,38	512,76	0,036
##	6111103880 1	Drevené okno jednokrídlové OS, 9250x750 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - h	ks	2,000	256,38	512,76	0,036
##	6111103890 12	Drevené okno jednokrídlové OS, 1000x900 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - i	ks	3,000	653,86	1 961,58	0,061
##	6111103890 13	Drevené okno jednokrídlové OS, 1000x900 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol - j	ks	1,000	653,86	653,86	0,020
##	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	80,325	0,67	53,82	0,008
##	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	80,325	0,67	53,82	0,008
146	766621405	Montáž drevených dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	27,300	10,25	279,83	0,006
##	1	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	28,665	0,67	19,21	0,003
##	2832301200 1	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	28,665	0,67	19,21	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	6117201110	Dvere do domu vstupné atypických rozmerov plné, hr. 68 mm, z masívneho smrekového dreva lepeného, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa - A	m2	4,945	473,77	2 342,79	0,114
##	6117201110 1	Dvere do domu vstupné atypických rozmerov plné, hr. 68 mm, z masívneho smrekového dreva lepeného, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa - B	m2	2,473	473,77	1 171,63	0,057
##	6117201110 2	Dvere do domu vstupné atypických rozmerov plné, hr. 68 mm, z masívneho smrekového dreva lepeného, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa - C	m2	3,388	473,77	1 605,13	0,078
152	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	16,08	144,72	0,000
##	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	9,000	18,97	170,73	0,009
##	6116201710	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voštiná, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	9,000	104,72	942,48	0,225
155	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	4,54	36,32	0,000
##	6119000810	Vnútorné parapetné dosky drevené, B=200mm - S5, S6	m	6,600	9,78	64,55	0,006
157	766694121	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	11,000	6,98	76,78	0,001
##	6119000910	S3	m	9,000	17,61	158,49	0,020
159	766694123	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	13,04	26,08	0,000
##	1	Vnútorné parapetné dosky drevené, B=450mm - S4	m	3,500	17,61	61,64	0,008
161	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové	ks	3,000	47,33	141,99	0,003
##	6118101040	Zárubňa vnútorná rámová, DTD doska, povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre dvere jednokrídlové	ks	3,000	236,56	709,68	0,045
163	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	6,000	45,35	272,10	0,003
##	6117103146	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	6,000	111,19	667,14	0,090
165	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,337	25,00	33,43	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 612,93 0,100

166	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	63,000	5,88	370,44	0,005
##	2832990654	Oceľová PZ papuča - kotvenie stropníc do ž.b. venca	ks	63,000	3,79	238,77	0,095
168	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	37,20	3,72	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 2 011,37 4,862

169	771411016	mm	m	35,500	3,28	116,44	0,323
170	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm - podkrovie	m2	10,000	15,13	151,30	0,608
##	5978650320	Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm	m2	10,200	12,92	131,78	0,115
172	771571210	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 225 x 450 mm - 1NP	m2	46,400	15,16	703,42	2,823
##	5978651020	Keramické dlaždice protišmykové, kalibrované, rozmer 221x445x10 mm,	m2	51,673	15,88	820,57	0,992
174	998771101	6m	t	4,862	18,07	87,86	0,000

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 1 483,65 5,714

175	772506240	upravuje na mieste ručným oprac. hr. do 30 mm - veranda	m2	26,400	38,30	1 011,12	3,518
-----	-----------	---	----	--------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	5838401100	Dlažba nepravidelného tvaru - rozmer priemer 10-50 cm, hr. 3-5 cm	m2	27,456	13,30	365,16	2,196
177	998772101	m	t	5,714	18,79	107,37	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 3 068,29 1,940

178	775540020	Montáž palubovej podlahy masívnej, klincovaním	m2	154,500	4,71	727,70	0,011
##	6119174100	Palubové dosky hr.20 B= 80 mm	m2	157,590	11,35	1 788,65	1,923
180	775592111	Montáž parozábrany pod drevené podlahy - fólia na debnenie	m2	309,000	0,58	179,22	0,000
##	2830010400	Parozábrana - fólia na debnenie hrúbka 0,2 mm	m2	318,270	0,98	311,90	0,006
182	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,940	31,35	60,82	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 2 235,03 3,808

183	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	49,280	26,25	1 293,60	2,752
##	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	50,266	17,36	872,62	1,056
185	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,808	18,07	68,81	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 15 834,44 1,701

186	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stĺpov	m2	18,000	1,36	24,48	0,000
187	783601816	Odstránenie starých náterov z drevených prvkov oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	181,175	1,64	297,13	0,000
188	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	199,175	1,86	370,47	0,044
189	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2 291,380	3,16	7 240,76	1,192
190	783785104	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou, protipožiarne, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	705,500	11,20	7 901,60	0,466

784 Dokončovacie práce - maľby 301,85 0,058

191	784452272	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	276,925	1,09	301,85	0,058
-----	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

M Práce a dodávky M 16 006,45 0,000

21-M Elektromontáže 16 006,45 0,000

192	21-M 01	Elektromontáže - viď rozpočet Elektroinštalácia	SUB	1,000	14 140,27	14 140,27	0,000
193	21-M 02	Elektromontáže - viď rozpočet Bleskozvod	SUB	1,000	1 866,18	1 866,18	0,000

OST Ostatné - Sadové úpravy a mobiliár 19 860,26 69,561

194	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm - pod detský mobiliár	m2	103,000	1,04	107,12	8,339
195	564752112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 160 mm - pod detský mobiliár	m2	103,000	4,50	463,50	40,357
196	564831111	Podklad zo štrkodrviny 8-16mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm - pod detský mobiliár	m2	103,000	2,56	263,68	19,474
197	766699313	Montáž detského mobiliáru	ks	1,000	945,25	945,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	5538172672	Multifunkčná zostava - Tri veže so šmykľavkou, mostom, sieťou a hojdačkou, lanový výstup, šikmý výstup, lezecká stena s úchytmi, závesný reťazový balansovaný most s drevenými nášľapmi, lalnová pavučina, š. 10,00m x dl. 9,50m x v. 4,80m, plocha 102m ²	ks	1,000	8 979,88	8 979,88	0,750
199	766811006	lavice	ks	4,000	9,95	39,80	0,000
##	5538168020	Drevené lavice konštr. uprav. prášk. vypaľ. farbou, zdvoj. lav., d=2,5m, hlin. zliat., sed. + oper. trop. drevo + opierky pod ruky	ks	4,000	649,04	2 596,16	0,200
201	7668110061	stoly	ks	2,000	9,95	19,90	0,000
##	5538168020 1	Drevené stoly konštr. uprav. prášk. vypaľ. farbou, zdvoj. lav., d=2,5m	ks	2,000	748,54	1 497,08	0,100
203	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	24,000	8,76	210,24	0,000
##	0266201105	Krík vždy zelený, tvarovaný - listnatý stálezelený krík, v=1,50m	ks	24,000	24,49	587,76	0,072
205	184921111	1:5	m ²	25,000	1,49	37,25	0,005
##	6936590000	Mulčovací textil 1,6m x 100m čierna 50g/m ² , NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	0,250	35,04	8,76	0,002
207	589100002	Položenie umelej trávy na detské ihriská	m ²	103,000	8,75	901,25	0,030
##	2841288270	Umelá tráva pre detské ihriská s vláknom Fibril, výška vlasu: 14 mm ± 2mm	m ²	103,000	14,21	1 463,63	0,232
209	9987661011	Presun hmot pre konštrukcie ostatné v objektoch výšky do 6 m	t	69,560	25,00	1 739,00	0,000

Celkom

166 427,55 197,594

Jozef ŠARANKO STEAM
 Železná 8
 990 01, Veľký Krtíš
 IČO: 33 252 459
 DIČ: SK1020660999

Stavba : Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce				Miesto: Čelovce, parc.č. 153	
Objekt : Komunitné centrum				JKSO :	
Časť : Zdravotnotechnická inštalácia					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa:	
Odberateľ: Obec Čelovce, Čelovce 113, 991 41 Čelovce				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: Jozef Šranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš				IČO: 33252459	
				DIČ: 1020600988	
Projektant: Ing. Zdenko Nekvasil				IČO:	
96001 Zvolen				DIČ:	
1 M3 OP		18 907		1 M 18 907	
1 M2 ZP		18 907			
1 M2 UP		18 907			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 427,02	693,52	3 120,54	6 Práce nadčas
2	PSV:	7 707,54	4 927,58	12 635,12	7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	10 134,56	5 621,10	15 755,66	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				15 755,66
22	DPH 20% z:				3 151,13
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				18 906,79
F	Odpočít - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		
			Jozef ŠRANKO STEAM Železničná 6 990 01 Veľký Krtíš IČO: 33 252 459 DIČ: SK1020600988		

Odberateľ: Obec Čelovce, Čelovce 113, 991 41 Čelovce
Projektant: Ing. Zdenko Nekvasil
Dodávateľ: Jozef Šranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce

Objekt : Komunitné centrum

Časť : Zdravotnotechnická inštalácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	563,89	225,21	789,10	13,04252	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	4,35	0,00	4,35	0,12057	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	29,10	0,00	29,10	0,12855	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	51,58	0,00	51,58	2,38476	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	702,58	0,00	702,58	3,55544	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	180,76	468,31	649,07	0,04862	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	894,76	0,00	894,76	0,03061	2,196
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 427,02	693,52	3 120,54	19,31108	2,196
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	1,66	14,58	16,24	0,00315	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	184,53	305,97	490,50	0,06536	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	186,19	320,55	506,74	0,06851	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	1 892,47	0,00	1 892,47	0,04728	0,009
722 - Vnútorný vodovod spolu :	4 462,06	369,73	4 831,79	0,18485	0,012
725 - Zariadenie predmety spolu :	638,47	3 901,48	4 539,95	0,02227	0,155
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	6 993,00	4 271,21	11 264,21	0,25440	0,176
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	429,07	306,46	735,53	0,00568	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	429,07	306,46	735,53	0,00568	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	32,68	29,36	62,04	0,03872	0,000
784 - Maľby spolu :	66,60	0,00	66,60	0,01080	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	99,28	29,36	128,64	0,04952	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	7 707,54	4 927,58	12 635,12	0,37811	0,176
Rozpočet celkom :	10 134,56	5 621,10	15 755,66	19,68919	2,372

Jozef ŠRANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 35 252 459
DIČ: SK1020600088

Odberateľ: Obec Čelovce, Čelovce 113, 991 41 Čelovce

Projektant: Ing. Zdenko Nekvasil

Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM V. Krtíš

Spracoval: Nekvasil

JKSO :

Dátum:

Stavba : Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce

Objekt : Komunitné centrum

Časť : Zdravotnotechnická inštalácia

PROJENERGO s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,060	km	803,86	48,23	20
2	253	12090-2112	Búranie betónu prostého	0,048	m3	110,72	5,31	20
3	001	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	2,688	m3	22,32	60,00	20
4	272	13120-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	2,688	m3	1,31	3,52	20
5	272	13222-1243	Hĺbenie rýh š. 50, hl. 120, zem. tr. 3	28,000	m	9,60	268,80	20
6	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	19,488	m3	2,82	54,96	20
7	272	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	5,860	m3	3,27	19,16	20
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	13,628	m3	3,39	46,20	20
9	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,460	m3	12,94	57,71	20
10	MAT	583 373070	Štrkopiesok 0-8 C	13,018	t	17,30	225,21	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				789,10			789,10	
2 - ZÁKLADY								
11	011	27431-3311	Základové pásy z betónu prostého tr. C8/10	0,048	m3	90,66	4,35	20
2 - ZÁKLADY spolu :				4,35			4,35	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
12	014	34023-6212	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	5,000	kus	5,82	29,10	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				29,10			29,10	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
13	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	1,400	m3	36,84	51,58	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				51,58			51,58	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
14	014	61140-1211	Oprava omietky stropov do plochy 0,09-0,25 m2	13,000	kus	7,34	95,42	20
15	014	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	6,000	kus	4,95	29,70	20
16	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	28,500	m2	9,48	270,18	20
17	011	61246-4222	Vnúťomá omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	28,500	m2	9,91	282,44	20
18	011	62246-6114	Príprava podkladu BAUMIT, pod omietky vonk. stien, regulácia nasiakavosti náterom	2,500	m2	0,53	1,33	20
19	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	2,500	m2	7,16	17,90	20
20	014	63131-2121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	0,048	m3	116,81	5,61	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				702,58			702,58	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
21	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	1,000	m	0,14	0,14	20
22	MAT	286 1D0202	Potrubie vodovodné HDPE - 32x3,0 - 2160032	1,000	m	1,28	1,28	20
23	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	10,000	m	0,14	1,40	20
24	MAT	286 1D0203	Potrubie vodovodné HDPE - 40x3,7 - 2160040	10,000	m	1,97	19,70	20
25	MAT	286 107630	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2x500	2,000	kus	2,08	4,16	20
26	MAT	286 107690	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2x2000	1,000	kus	6,44	6,44	20
27	MAT	286 107720	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2x4000	3,000	kus	13,86	41,58	20
28	MAT	286 107940	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 125x2,8x 750	1,000	kus	6,16	6,16	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
29	MAT	286 107990	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 125x2,8x2800	1,000	kus	22,77	22,77	20
30	271	87717-1121	Montáž tvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 40	6,000	kus	1,94	11,64	20
31	MAT	286 3A0504	Mechanická tvarovka Plassim spojka redukovaná d1 40, d2 32	1,000	kus	9,42	9,42	20
32	MAT	286 3A0803	Mechanická tvarovka Plassim koleno 90° d 40	3,000	kus	15,60	46,80	20
33	MAT	286 3A0902	Mechanická tvarovka Plassim T-kus redukovaný d 40	1,000	kus	19,21	19,21	20
34	MAT	286 3A3303	Mechanická tvarovka Plassim spojka prechodová d/DN 40/32	1,000	kus	59,35	59,35	20
35	271	87731-3123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do DN 150	8,000	kus	1,70	13,60	20
36	MAT	286 113510	Koleno kanalizačné plastové KGB 110x45°	3,000	kus	1,53	4,59	20
37	MAT	286 113530	Koleno kanalizačné plastové KGB 110x87°	1,000	kus	1,88	1,88	20
38	MAT	286 113560	Koleno kanalizačné plastové KGB 125x45°	3,000	kus	2,28	6,84	20
39	MAT	286 115020	Redukcia kanalizačná plastová KGR 125/110	1,000	kus	2,28	2,28	20
40	271	87735-3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	2,000	kus	3,22	6,44	20
41	MAT	286 3K7552	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 125 / 110 - 171523	1,000	kus	5,02	5,02	20
42	MAT	286 3K7553	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 125 / 125 - 171533	1,000	kus	5,10	5,10	20
43	271	87917-2199	Priplatok za montáž vodovodných pripojok DN 32-80	2,000	kus	12,47	24,94	20
44	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	21,000	m	2,41	50,61	20
45	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	11,000	m	2,55	28,05	20
46	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	11,000	m	0,57	6,27	20
47	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	24,55	24,55	20
48	MAT	286 5A2502	Dvorný vpust HL 606.1 s nezámrznou protizápachovou klapkou Mriežka 226 x 226 mm	1,000	kus	204,77	204,77	20
49	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	32,000	m	0,37	11,84	20
50	MAT	283 230320	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.20cm bez potlačé biela-vodovody	32,000	m	0,07	2,24	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				649,07			649,07	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
51	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	0,048	m3	96,89	4,65	20
52	013	97102-4461	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 60 cm	1,000	kus	26,17	26,17	20
53	013	97205-4141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	4,000	kus	4,13	16,52	20
54	013	97402-9132	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	3,500	m	7,44	26,04	20
55	013	97402-9134	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	9,500	m	10,28	97,66	20
56	013	97402-9135	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 5 cm š. do 20 cm	13,500	m	11,44	154,44	20
57	013	97402-9142	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	18,000	m	7,49	134,82	20
58	013	97402-9164	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	6,000	m	15,97	95,82	20
59	013	97402-9187	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 30 cm š. do 30 cm	5,000	m	29,45	147,25	20
60	013	97403-1135	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 20 cm	3,000	m	4,81	14,43	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
61	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,196	t	10,28	22,57	20
62	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	21,960	t	0,31	6,81	20
63	013	97908-1122	Poplatok za skládku	2,196	t	0,32	0,70	20
64	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - Pomocné stavebné práce	16,000	hod	9,18	146,88	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				894,76			894,76	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				3 120,54			3 120,54	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
65	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,750	m2	0,20	0,15	20
66	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NÁIP vodor.	0,750	m2	2,01	1,51	20
67	MAT	283 220060	Fólia HYDROIZOL	1,500	m2	9,72	14,58	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				16,24			16,24	
713 - Izolácie tepelné								
68	713	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	32,000	m	0,91	29,12	20
69	MAT	283 7PC1316	Izolácia potrubia TUBOLIT 18x13 mm	32,000	m	0,70	22,40	20
70	713	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	37,000	m	0,97	35,89	20
71	MAT	283 7PC1022	Izolácia potrubia TUBOLIT 22x09 mm	12,000	m	0,52	6,24	20
72	MAT	283 7PC2018	Izolácia potrubia TUBOLIT 18x20 mm	15,000	m	1,17	17,55	20
73	713	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	34,000	m	1,03	35,02	20
74	MAT	283 7PC1025	Izolácia potrubia TUBOLIT 25x09 mm	26,000	m	0,55	14,30	20
75	MAT	283 7PC1028	Izolácia potrubia TUBOLIT 28x09 mm	1,000	m	0,57	0,57	20
76	MAT	283 7PC1328	Izolácia potrubia TUBOLIT 25x13 mm	4,000	m	0,81	3,24	20
77	MAT	283 7PC2028	Izolácia potrubia TUBOLIT 28x20 mm	3,000	m	1,72	5,16	20
78	713	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	50,000	m	1,10	55,00	20
79	MAT	283 7PC1032	Izolácia potrubia TUBOLIT 32x09 mm	24,000	m	0,65	15,60	20
80	MAT	283 7PC1035	Izolácia potrubia TUBOLIT 35x09 mm	7,000	m	0,70	4,90	20
81	MAT	283 7PC2035	Izolácia potrubia TUBOLIT 35x20 mm	19,000	m	1,84	34,96	20
82	713	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	3,000	m	1,16	3,48	20
83	MAT	283 7PC2042	Izolácia potrubia TUBOLIT 42x20 mm	3,000	m	2,09	6,27	20
84	713	71346-2139	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 90	3,000	m	1,60	4,80	20
85	MAT	283 7PC2089	Izolácia potrubia TUBOLIT 89x20 mm	3,000	m	6,32	18,96	20
86	MAT	631 512290	Minerálna izolačná trubica s Al fóliou 114/70	6,000	m	25,97	155,82	20
87	713	71346-3216	Montáž tep. izol. ohybov rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm	6,000	m	3,21	19,26	20
88	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,065	t	30,15	1,96	20
713 - Izolácie tepelné spolu :				490,50			490,50	
71 - IZOLÁCIE spolu :				506,74			506,74	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútna kanalizácia								
89	721	72117-0956	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 140	2,000	kus	60,71	121,42	20
90	721	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000	kus	14,91	14,91	20
91	721	72117-1612	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné zvislé	14,700	m	54,47	800,71	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
92	721	72117-16205	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 40/1,8 odpadné pripojné	2,000	m	17,11	34,22	20
93	721	72117-1621	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 50/2,0 odpadné pripojné	19,000	m	17,83	338,77	20
94	721	72117-1624	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné pripojné	1,500	m	37,58	56,37	20
95	721	72117-1651	Potrubie z rúr PP Poloplast 3S trojvrstv. odhlučnené 75/2,6 odpadné zavesené	4,000	m	103,33	413,32	20
96	721	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	5,000	m	1,02	5,10	20
97	721	72117-1809	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160	2,000	m	1,17	2,34	20
98	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	2,000	kus	2,07	4,14	20
99	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	6,000	kus	2,29	13,74	20
100	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	2,000	kus	3,38	6,76	20
101	721	72127-3153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	1,000	kus	28,91	28,91	20
102	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	65,000	m	0,78	50,70	20
103	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,047	t	22,49	1,06	20
721 - Vnúterná kanalizácia spolu :				1 892,47			1 892,47	
722 - Vnúterný vodovod								
104	721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	2,000	m	19,88	39,76	20
105	721	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	4,000	m	1,79	7,16	20
106	721	72213-1931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	3,000	kus	11,79	35,37	20
107	721	72213-1932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	1,000	kus	10,48	10,48	20
108	721	72213-1933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	2,000	kus	12,04	24,08	20
109	721	72214-0104	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 25	1,000	m	26,81	26,81	20
110	721	72214-0105	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 32	14,000	m	35,28	493,92	20
111	721	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 16	32,000	m	13,08	418,56	20
112	721	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 20	37,000	m	15,56	575,72	20
113	721	72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 25	24,000	m	17,91	429,84	20
114	721	72217-3314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 32	38,000	m	29,73	1 129,74	20
115	721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť DN 15	16,000	kus	6,12	97,92	20
116	721	72219-0402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť DN 20	1,000	kus	7,94	7,94	20
117	721	72219-0403	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť DN 25	4,000	kus	7,94	31,76	20
118	721	72222-0862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	4,000	kus	1,22	4,88	20
119	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	2,000	kus	3,11	6,22	20
120	MAT	405 X065B2013	Vyvažovací ventil OVENTROP Aquastrom C s izoláciou DN 15	2,000	kus	79,35	158,70	20
121	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	5,31	10,62	20
122	MAT	422 3A0903	Guľový kohút voda Evolution IVAR FIV.80001 - 1"	2,000	kus	8,21	16,42	20
123	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	3,000	kus	6,29	18,87	20
124	MAT	422 3A0904	Guľový kohút voda Evolution IVAR FIV.80001 (alebo iný výrobca) - 1 1/4"	1,000	kus	12,92	12,92	20
125	MAT	422 6B0604	Jemný filter IVAR.Filter C/R - 1 1/4"	1,000	kus	140,10	140,10	20
126	MAT	422 8A0605	Kontrolovateľný spätný ventil IVAR.CIM 33CREA FF - 1 1/4"	1,000	kus	41,59	41,59	20
127	721	72225-4229	Hydrantová systém DN 25, hadica tvarovo stála DN 25/20 na stenu 650x650x210mm (vrátane montáže)	2,000	súbor	383,08	766,16	20
128	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	148,000	m	1,25	185,00	20
129	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	158,000	m	0,87	137,46	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
130	721	99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,185	t	20,47	3,79	20
722 - Vnútorný vodovod spolu :				4 831,79			4 831,79	
725 - Zariaďovacie predmety								
131	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	2,000	kus	36,83	73,66	20
132	MAT	642 3D1641	Záchodová misa závesná IDEAL Standard Eurovit V 3906 01 s príslušenstvom	2,000	kus	300,99	601,98	20
133	MAT	551 668190	Pripojka záchodovej misy	2,000	kus	6,02	12,04	20
134	MAT	642 3D9173	Sedadlo WC ECCO - VV 3006	2,000	kus	27,91	55,82	20
135	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	2,000	súbor	28,02	56,04	20
136	MAT	642 1H1672	Umývadlo diturvitové IDEAL Standard Eurovit Plus V 1340 01	1,000	kus	82,09	82,09	20
137	MAT	642 1H1673	Umývadlozapustené IDEAL Standard Eurovit R 4112 01	1,000	kus	49,25	49,25	20
138	MAT	642 1K9002	Inštalčná sada pre umývadlá	2,000	pár	7,21	14,42	20
139	721	72521-9601	Montáž stĺpa keramic k umývadlu	1,000	súbor	3,72	3,72	20
140	MAT	642 1H3104	Polostĺp pod umývadlo V 9210 01,	1,000	kus	39,40	39,40	20
141	721	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	2,000	súbor	49,25	98,50	20
142	MAT	552 1G1611	Vanička sprchová rohová RAVAK Elipso PRO-90 + zástena	2,000	kus	355,71	711,42	20
143	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	2,000	súbor	82,22	164,44	20
144	MAT	552 1K0301	Sprchový kút rohový 900x900 mm, zástena RAVAK Supernova SKCP4-90	2,000	kus	355,71	711,42	20
145	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzáver	1,000	súbor	29,87	29,87	20
146	721	72553-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	8,79	8,79	20
147	721	72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	12,000	súbor	5,36	64,32	20
148	MAT	484 1D1207	Hadica pripojovacia flexibilná	12,000	kus	3,83	45,96	20
149	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	12,000	kus	6,74	80,88	20
150	721	72582-9301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	5,000	kus	8,37	41,85	20
151	MAT	551 A01020	Umývadlová páková batéria stojanková IDEAL Standard CeraPlan New B 4099 AA bez mechanickej výpusti	2,000	kus	86,47	172,94	20
152	MAT	551 A01220	Drezová páková batéria stojanková IDEAL Standard Active B 8435 AA (alebo iný typ)	1,000	kus	207,96	207,96	20
153	MAT	551 A19510	Umývadlová batéria pre umývatká (podľa požiadaviek) bez mechanickej výpusti	2,000	kus	86,47	172,94	20
154	721	72584-9200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	2,000	kus	14,23	28,46	20
155	MAT	551 A17010	Sprchová páková batéria podomietková IDEAL Standard CeraTherm A 4713 AA univerzálny diel pre predmontáž A 1000	2,000	kus	158,70	317,40	20
156	721	72584-9206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	2,000	kus	3,39	6,78	20
157	MAT	551 A46010	Sprchová súprava B 9448 AA + B 9434 AA	2,000	súprava	169,65	339,30	20
158	721	72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	2,000	kus	5,28	10,56	20
159	MAT	551 614120	Umývadlová zápachová uzávierka pre umývadlá bez mech. výpusti T 967	2,000	kus	7,11	14,22	20
160	721	72586-9210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	2,000	kus	11,16	22,32	20
161	MAT	552 1B9002	Vaničkový sifón RAVAK Professional 90 - chrome	2,000	kus	27,91	55,82	20
162	721	72586-9214	Montáž zápach. uzáverok drez. dvojdiel. D50	1,000	kus	8,92	8,92	20
163	MAT	551 611320	Uzávierka zápachová drezová T 736 DN50	1,000	kus	8,27	8,27	20
164	721	72586-9218	Montáž zápach. uzáverok U sifónov	3,000	kus	4,28	12,84	20
165	MAT	551 618200	Práčkový zápachový U-uzáver HL 405 E	2,000	kus	93,03	186,06	20
166	MAT	551 618230	Lievik HL 21	1,000	kus	21,89	21,89	20
167	721	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	2,000	kus	3,44	6,88	20
168	721	99872-5102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,022	t	23,45	0,52	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
725 - Zariadenie predmety spolu :				4 539,95			4 539,95	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				11 264,21			11 264,21	
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
169	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	80,000	kg	5,36	428,80	20
170	MAT	553 0	Zámočnicke výrobky - Závesy, konzoly, objímky.	0,080	t	3 830,75	306,46	20
171	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,006	t	44,64	0,27	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				735,53			735,53	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				735,53			735,53	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
172	771	78141-1810	Demontáž obkladov z obkladačiek pórovinných kladených do malty	2,000	m2	2,54	5,08	20
173	771	78144-6344	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	2,000	m2	13,80	27,60	20
174	MAT	597 670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200	2,000	m2	14,68	29,36	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :				62,04			62,04	
784 - Maľby								
175	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	60,000	m2	1,11	66,60	20
784 - Maľby spolu :				66,60			66,60	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				128,64			128,64	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				12 635,12			12 635,12	
Rozpočet celkom :				15 755,66			15 755,66	

Jozef ŠARANKO STEAM
 Železničná 6
 990 01, Veľký Krtíš
 IČO: 33 252 459
 DIČ: SK1020600000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce		Miesto: Čelovce, parc.č. 153	
Objekt : Komunitné centrum		JKSO :	
Časť : Vykurovanie			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ: Obec Čelovce, Čelovce 113, 991 41 Čelovce		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: Ing. Zdenko Nekvasil		IČO:	
96001 Zvolen		DIČ:	
1 M3 OP	19 828	1 M	19 828
1 M2 ZP	19 828		
1 M2 UP	19 828		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	771,40	771,40
2	PSV:	6 551,50	9 200,61
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	7 322,90	9 200,61
		16 523,51	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		16 523,51
22	DPH 20% z:	16 523,51	3 304,70
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		19 828,21
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			
dátum:		dátum:	
pečiatka:		Jozef ŠARANKO STEAM Železničná 6 990 01 Veľký Krtíš IČO: 33 252 459 DIČ: SK1020600089	

Odberateľ: Obec Čelovce, Čelovce 113, 991 41 Čelovce
Projektant: Ing. Zdenko Nekvasil
Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce
Objekt : Komunitné centrum
Časť : Vykurovanie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	151,97	0,00	151,97	1,34156	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	619,43	0,00	619,43	0,03074	0,749
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	771,40	0,00	771,40	1,37230	0,749
713 - Izolácie tepelné spolu :	226,78	166,34	393,12	0,08684	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	226,78	166,34	393,12	0,08684	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	144,22	0,00	144,22	0,00340	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	144,22	0,00	144,22	0,00340	0,000
731 - Kotle spolu :	1 108,72	3 497,88	4 606,60	0,00034	0,000
732 - Strojovne spolu :	146,63	361,78	508,41	0,01476	0,000
733 - Rozvod potrubia spolu :	3 779,11	839,90	4 619,01	0,32589	0,000
734 - Armatúry spolu :	198,02	957,93	1 155,95	0,00496	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	724,09	2 884,25	3 608,34	0,04994	0,000
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :	5 956,57	8 541,74	14 498,31	0,39589	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	223,93	492,53	716,46	0,00426	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	223,93	492,53	716,46	0,00426	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	6 551,50	9 200,61	15 752,11	0,49039	0,000
Rozpočet celkom :	7 322,90	9 200,61	16 523,51	1,86269	0,749

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

Odberateľ: Obec Čelovce, Čelovce 113, 991 41 Čelovce
 Projektant: Ing. Zdenko Nekvasil
 Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce
 Objekt : Komunitné centrum
 Časť : Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61140-1211	Oprava omietky stropov do plochy 0,09-0,25 m2	4,000	kus	6,46	25,84	20
2	014	61240-1191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	10,000	kus	2,97	29,70	20
3	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	11,480	m2	8,40	96,43	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				151,97			151,97	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	013	97103-5231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 15 cm	3,000	kus	2,57	7,71	20
5	013	97103-5261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 60 cm	3,000	kus	16,06	48,18	20
6	013	97402-9133	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	57,400	m	9,18	526,93	20
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,749	t	10,28	7,70	20
8	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	7,490	t	0,31	2,32	20
9	013	97908-1122	Poplatok za skládku	0,749	t	35,50	26,59	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				619,43			619,43	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				771,40			771,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
713 - Izolácie tepelné								
10	713	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	93,000	m	0,83	77,19	20
11	MAT	283 7PC1318	Izolácia potrubia TUBOLIT 16x09 mm	91,000	m	0,72	65,52	20
12	MAT	283 7PC2016	Izolácia potrubia TUBOLIT 16x13 mm	2,000	m	1,11	2,22	20
13	713	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	20,000	m	0,90	18,00	20
14	MAT	283 7PC1022	Izolácia potrubia TUBOLIT 22x09 mm	20,000	m	0,52	10,40	20
15	713	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	65,000	m	0,97	63,05	20
16	MAT	283 7PC1025	Izolácia potrubia TUBOLIT 25x09 mm	65,000	m	0,55	35,75	20
17	713	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	59,000	m	1,00	59,00	20
18	MAT	283 7PC1035	Izolácia potrubia TUBOLIT 35x09 mm	55,000	m	0,70	38,50	20
19	MAT	283 7PC1335	Izolácia potrubia TUBOLIT 35x13 mm	4,000	m	1,16	4,64	20
20	713	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	7,000	m	1,05	7,35	20
21	MAT	283 7PC1342	Izolácia potrubia TUBOLIT 42x13 mm	7,000	m	1,33	9,31	20
22	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,087	t	25,13	2,19	20
713 - Izolácie tepelné spolu :				393,12			393,12	
71 - IZOLÁCIE spolu :				393,12			393,12	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
722 - Vnútný vodovod								
23	721	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 16	2,000	m	11,77	23,54	20
24	721	72217-3314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D-32	4,000	m	26,99	107,96	20
25	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	6,000	m	1,25	7,50	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	6,000	m	0,87	5,22	20
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	144,22			144,22	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	144,22			144,22	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
			731 - Kotelne					
27	731	73124-9125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 23 do 35 kW	1,000	súbor	115,48	115,48	20
28	MAT	484 A01060	Zostava kotla RAJA 24K + B120S, výkon 12-24 kW	1,000	kus	1 608,92	1 608,92	20
29	MAT	484 J07069	Sada odtokovej nálevky	1,000	sada	28,30	28,30	20
30	731	73125-0124	Montáž tepelného čerpadla nad 9 do 15 kW	1,000	súbor	106,47	106,47	20
31	MAT	484 J07051	Prepojovacie potrubia so spoj. materiálom a fittingami – 10,0 m	1,000	sada	492,53	492,53	20
32	MAT	484 J07064	Riadiaci systém vrátane čidiel	1,000	súbor	1 368,13	1 368,13	20
33	731	73199-9905	Kotelne, HZS T5 Prevádzková skúška	72,000	hod	11,77	847,44	20
34	731	73199-9906	Kotelne, HZS T6 - Zaučenie obsluhy	3,000	hod	13,11	39,33	20
			731 - Kotelne spolu :	4 606,60			4 606,60	
			732 - Strojovne					
35	731	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	10,000	súbor	2,13	21,30	20
36	MAT	404 960320	Orientačný štítok na stenu ON 736621	10,000	kus	3,89	38,90	20
37	731	73221-9301	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 300 l	1,000	súbor	36,62	36,62	20
38	731	73233-1511	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ REFLEX NG 8/3 o obsahu 8 l	1,000	súbor	47,13	47,13	20
39	731	73233-1715	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ REFLEX DD 12/10 Objemu 12 l	1,000	súbor	36,82	36,82	20
40	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál DN 25	1,000	súbor	4,04	4,04	20
41	MAT	426 1A1704	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 15-14 BA PM + tepelná izolácia	1,000	kus	322,88	322,88	20
42	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,015	t	48,31	0,72	20
			732 - Strojovne spolu :	508,41			508,41	
			733 - Rozvod potrubia					
43	731	73311-3112	Pripr. za zhotovenie pripojky z rúrok závitových DN 10	38,000	kus	2,99	113,62	20
44	731	73312-2203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	2,000	m	10,25	20,50	20
45	731	73312-22035	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 18	3,000	m	12,14	36,42	20
46	731	73312-2206	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32	7,000	m	18,60	130,20	20
47	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	12,000	m	0,29	3,48	20
48	731	73332-1601	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok rovných	87,000	m	7,07	615,09	20
49	731	73332-1603	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2,25 mm z rúrok rovných	17,000	m	12,32	209,44	20
50	731	73332-1604	Potrubie plastlinikové PE-RT 25x2,5 mm z rúrok rovných	65,000	m	18,16	1 180,40	20
51	731	73332-1605	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	51,000	m	21,60	1 101,60	20
52	731	73332-1606	Potrubie plastlinikové PE-RT 40x3 mm z rúrok rovných	7,000	m	36,32	254,24	20
53	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	220,000	m	0,45	99,00	20
54	MAT	286 3E1203	Manžeta GT-M biela, dĺž.100 cm - 01067	38,000	kus	9,43	358,34	20
55	MAT	286 3E1301	Uponor krycí krúžok biely - 1011370	6,000	kus	0,46	2,76	20
56	MAT	286 3E1401	Uponor dvojité krycí krúžok - 1011373	16,000	kus	0,83	13,28	20
57	MAT	286 3E5702	Lišta soklová GK-PNS biela - 02737	20,000	m	12,98	259,60	20
58	MAT	551 2D7702	Zverné šroubenie pre Al-PEX Uponor Smart radi 3/4" / 16x2,0	32,000	kus	4,71	150,72	20
59	MAT	551 2D7703	Prechod pre plastové potrubie Al-PEX 1/2" / 16x2,0	6,000	kus	4,71	28,26	20
60	MAT	551 2D7871	Zverné šroubenie pre Al-PEX Uponor Smart radi 3/4" / 20x2,25	6,000	kus	4,49	26,94	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
61	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	7,000	m	0,54	3,78	20
62	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,326	t	34,79	11,34	20
733 - Rozvod potrubia spolu :				4 619,01			4 619,01	
734 - Armatúry								
63	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	2,000	kus	0,80	1,60	20
64	MAT	422 3D1302	Uzáver vypúšťací guľový s hadic.vývod., mos., 1/2" - R608Y013	2,000	kus	7,26	14,52	20
65	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	10,000	kus	2,36	23,60	20
66	MAT	422 3A0901	Guľový kohút IVAR FIV.8363 1/2" (alebo iný výrobca)	1,000	kus	4,49	4,49	20
67	MAT	422 3A1001	Guľový kohút so šroubením IVAR Perfecta FIV.8366 s motýlikom - 1/2"	2,000	kus	9,30	18,60	20
68	MAT	422 8A0502	Kontrolovateľný spätný ventil IVAR.CIM 33CREA FF (alebo iný výrobca) - 1/2"	1,000	kus	15,32	15,32	20
69	MAT	551 272260	Spiaťočkový priamy ventil Danfoss RLV DN 15	3,000	kus	10,40	31,20	20
70	MAT	551 2D3055	Regulačný ventil priamy Danfoss RA-N DN15	3,000	kus	16,31	48,93	20
71	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	1,000	kus	2,91	2,91	20
72	MAT	422 5B0106	Poistný ventil pre teplú vodu IVAR.PV 7bar KB15 DUCO otv. tlak 0,7 Mpa -3/4"	1,000	kus	43,78	43,78	20
73	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	3,000	kus	3,17	9,51	20
74	MAT	422 3A0903	Guľový kohút IVAR FIV.8363 1" (alebo iný výrobca)	2,000	kus	10,51	21,02	20
75	MAT	422 8A0504	Kontrolovateľný spätný ventil IVAR.CIM 33CREA FF (alebo iný výrobca) - 1"	1,000	kus	26,27	26,27	20
76	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	3,000	kus	3,74	11,22	20
77	MAT	422 3A0904	Guľový kohút IVAR FIV.8363 5/4" (alebo iný výrobca)	2,000	kus	16,09	32,18	20
78	MAT	422 6B0604	Filter závitový IVAR FIV.08412- 11/4"	1,000	kus	19,15	19,15	20
79	731	73420-9123	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1/2	16,000	kus	3,14	50,24	20
80	MAT	551 2D3453	Rohový kryt RAL 9010 (013G4671)	16,000	kus	12,59	201,44	20
81	MAT	551 2D3702	Pripojovacia armatúra rohová Danfoss RLV-KS DN15/ 3/4"	16,000	kus	16,42	262,72	20
82	731	73420-9125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	1,000	kus	4,09	4,09	20
83	731	73429-1951	Opr. závit. armatúr, spätná montáž hlavíc ovládania	19,000	kus	0,95	18,05	20
84	MAT	551 2D0352	Termostatická hlavica Danfoss RAE-K 5054 Bajonet	3,000	kus	11,49	34,47	20
85	MAT	551 2D0452	Termostatická hlavica Danfoss RAE-K 5034 30x1,5	16,000	kus	11,49	183,84	20
86	731	73442-1150	Tlakomery deformačné so spodným pripojom 53312 pr. 60	1,000	kus	57,45	57,45	20
87	731	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	1,000	kus	19,22	19,22	20
88	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,005	t	26,18	0,13	20
734 - Armatúry spolu :				1 155,95			1 155,95	
735 - Vykurovacie telesá								
89	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termosi. ovlád. pri oprav	19,000	kus	3,51	66,69	20
90	731	73515-3300	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	19,000	kus	1,76	33,44	20
91	731	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	3,000	kus	3,15	9,45	20
92	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	10,000	kus	6,19	61,90	20
93	731	73515-8130	Vykur. telesá panel. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	6,000	kus	11,06	66,36	20
94	731	73515-9637	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo400/Ldo2000mm	1,000	kus	24,78	24,78	20
95	MAT	484 9D2546	Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P,L) - dĺž.1000 x výš.400 mm	1,000	kus	111,31	111,31	20
96	731	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	7,000	kus	25,10	175,70	20
97	MAT	484 9D2602	Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P,L) - dĺž.500 x výš.600 mm	1,000	kus	87,56	87,56	20
98	MAT	484 9D2603	Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P,L) - dĺž.600 x výš.600 mm	2,000	kus	94,13	188,26	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
99	MAT	484 9D2604	Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P,L) - dĺž.700 x výš.600 mm	1,000	kus	101,46	101,46	20
100	MAT	484 9D2607	Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P,L) - dĺž.1000 x výš.600 mm	2,000	kus	123,24	246,48	20
101	MAT	484 9D2611	Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P,L) - dĺž.1400 x výš.600 mm	1,000	kus	152,35	152,35	20
102	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	1,000	kus	25,90	25,90	20
103	MAT	484 9D2900	Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P,L) - dĺž.1300 x výš.600 mm	1,000	kus	164,28	164,28	20
104	731	73515-9647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	1,000	kus	28,14	28,14	20
105	MAT	484 9D2922	Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P,L) - dĺž.500 x výš.900 mm	1,000	kus	127,73	127,73	20
106	731	73515-9651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	5,000	kus	28,89	144,45	20
107	MAT	484 9D3074	Radiátor KORAD, Typ 33 VK(P,L) - dĺž.1700 x výš.500 mm	1,000	kus	245,39	245,39	20
108	MAT	484 9D3095	Radiátor KORAD, Typ 33 VK(P,L) - dĺž.800 x výš.600 mm	2,000	kus	160,35	320,70	20
109	MAT	484 9D3102	Radiátor KORAD, Typ 33 VK(P,L) - dĺž.1500 x výš.600 mm	1,000	kus	251,36	251,36	20
110	MAT	484 9D3103	Radiátor KORAD, Typ 33 VK(P,L) - dĺž.1600 x výš.600 mm	1,000	kus	264,34	264,34	20
111	731	73515-9653	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm	1,000	kus	33,88	33,88	20
112	MAT	484 9C5401	Sada vŕtacej konzoly pre variant prípoja „Kompakt“ - 9564238	16,000	kus	3,12	49,92	20
113	MAT	484 9C5402	Sada vŕtacej konzoly pre variant prípoja „Ventil KRC“ - 9564239	3,000	sada	23,38	70,14	20
114	MAT	484 9C5608	Zátka s o-kružkom R 1/2 - 9572862	1,900	10 ks	6,26	11,89	20
115	MAT	484 9C5609	Zátka odvzdušňovacia s o-kružkom R 1/2 - 9572863	3,800	5 ks	3,78	14,36	20
116	MAT	484 9D3123	Radiátor KORAD, Typ 33 VK(P,L) - dĺž.600 x výš.900 mm	1,000	kus	179,02	179,02	20
117	731	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebrika dl. do 2000 mm	3,000	súbor	17,28	51,84	20
118	MAT	484 5D0173	Vykurovacie teleso rebrikové KORADO KLC 900.500	2,000	kus	69,50	139,00	20
119	MAT	484 5D0176	Vykurovacie teleso rebrikové KORADO KLC 1820.750	1,000	kus	158,70	158,70	20
120	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,050	t	31,20	1,56	20
735 - Vykurovacie telesá spolu :				3 608,34			3 608,34	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				14 498,31			14 498,31	
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
121	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	60,000	kg	3,73	223,80	20
122	MAT	553 0	Zámočnicke výrobky - Zavesy, konzoly, objímky.	0,060	t	8 208,75	492,53	20
123	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,004	t	32,18	0,13	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				716,46			716,46	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				716,46			716,46	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				15 752,11			15 752,11	
Rozpočet celkom :				16 523,51			16 523,51	

JOZEF ŠARANKO STEAN
 Železničná 6
 990 01 Veľký Krtíš
 IČO: 33 252 459
 DIČ: SK102060000

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce

Názov objektu Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Čelovce

IČO

IČ.DPH

Objednávateľ Obec Čelovce

Projektant

Zhotoviteľ Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	13 453,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	686,62	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 14 140,27

24 DPH 20,00 % z 14 140,27 2 828,05

25 Cena s DPH (r. 23-24) 16 968,33

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

JOZEF ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

ROZPOČET

Stavba: Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce
Objekt: Elektroinštalácia
Objednávateľ: Obec Čelovce
Miesto: Čelovce
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky	Cena montáže
1	2	3	4	5	6		7

M Práce a dodávky M

11 941,79

21-M Elektromontáže

7 628,63

1	210010002	Trubka plastová D 20	m	244,000	0,933		227,65
2		I-Rúrka FX 20	m	256,200	0,282	72,248	
1	210010003	Trubka plastová D 25	m	30,000	0,915		27,45
2		I-Rúrka FX 25	m	31,500	0,420	13,230	
3	210010301	3)	ks	82,000	1,004		82,33
4		Krabica KU 68-1901	ks	82,000	0,150	12,300	
5	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	51,000	4,615		235,37
6		Krabica KU 68-1903	ks	51,000	1,171	59,721	
7	210010353	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	1,000	13,177		13,18
8		Krabica plast. 300x300x120; IP 54	ks	1,000	5,323	5,323	
9	210010351	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia IP 44	ks	10,000	8,711		87,11
10		Krabica IP 44	ks	10,000	2,940	29,400	
11	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	0,962		9,62
12	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	24,000	4,104		98,50
13	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	4,000	4,967		19,87
14	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	1,737		6,95
15		Spínač č. 1, 10 A, 230 V; IP 20	ks	4,000	1,410	5,640	
16	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	5,000	1,988		9,94
17		Spínač č. 5, 10 A, 230 V; IP 20	ks	4,000	2,190	8,760	
18		Spínač č. 5, 10 A, 230 V; IP 44	ks	1,000	4,434	4,434	
19	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	6,000	3,967		23,80
20		Spínač č. 6+6, 10 A, 230 V; IP 20	ks	6,000	2,951	17,706	
21	210110045	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 6	ks	6,000	1,547		9,28
22		Spínač č. 6, 10 A, 230 V; IP 20	ks	6,000	2,951	17,706	
23	210110046	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 7	ks	3,000	1,746		5,24
24		Spínač č. 7, 10 A, 230 V; IP 20	ks	3,000	3,085	9,255	
23	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	60,000	3,854		231,24
24		Zásuvka 16 A, 230 V; IP 20 - dvojité	ks	55,000	4,777	262,735	
		Zásuvka 16 A, 230 V; IP 44	ks	5,000	5,772	28,860	
25	210110511	Spínače vačkový do 25 A	ks	1,000	6,829		6,83
26		Spínač 16A, 400 V; IP 44	ks	1,000	34,682	34,682	
27	210110513	Spínače vačkový do 63 A	ks	1,000	8,937		8,94
28		Spínač 63 A, 400 V; IP 54	ks	1,000	67,452	67,452	
29	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie nů montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	4,716		4,72
30		Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	16,043	16,043	

31	210140431	Ovládač pomocných obvodov v skriní vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	4,478		4,48
32		Tlačítko TOTALSTOP, IP 44, 230 V s skrinke so sklom	ks	1,000	43,283	43,283	
33	210290751	Montáž ventilátora	ks	1,000	2,459		2,46
34		Ventilátor 230 V, 30 W, IP 44	ks	1,000	43,283	43,283	
35	210193075	Montáž rozvádzača Rp, RE	ks	2,000	24,149		48,30
36	210201911	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	49,000	4,881		239,17
37	210201082	Zapojenie svetidla stropného - nástenného LED	ks	37,000	4,632		171,38
38		LED 11 W, 810 lm, 4000K, 230 V, IP 20 - „A“	ks	1,000	28,775	28,775	
39		LED 26 W, 1 800, 4000K, 230 V, IP 20 - „B“	ks	9,000	44,984	404,856	
40		LED 26 W, 1 800, 4000K, 230 V, IP 54 - „C“	ks	3,000	54,009	162,027	
41		LED 42 W, 4 000 lm, 4000K, 230 V, IP 20 - „D“	ks	17,000	57,959	985,303	
42		LED 11 W, 810 lm, 4000K, 230 V, IP 54 - „G“	ks	7,000	31,989	223,923	223,92
43	210201300	Zapojenie svetidla IP54, 1x svetelný zdroj, priemyselné	ks	1,000	4,506		4,51
44		Žiarivkové 1x36 W, 230 V, IP 20 - „F“	ks	1,000	26,288	26,288	
45		Žiarivkové trubica 1x36 W, 230 V, Tc>4000K, Ra =80	ks	1,000	1,622	1,622	
46	210201001	Zapojenie invertora	ks	11,000	4,379		48,17
47		Invertor 6-36W, 2 hodiny,	ks	11,000	23,428	257,708	
48	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	11,000	3,755		41,31
49		LED 1 W, 230 V, IP 20 - „N“	ks	10,000	42,984	429,840	429,84
50		LED 1 W, 230 V, IP 54 - „M“	ks	1,000	52,437	52,437	52,44
51	210220030	Svorkovnica ekvipotenciálna	ks	1,000	15,594		15,59
52		Svorkovnica EPS 1	ks	1,000	13,950	13,950	
53	210220040	Svorka Bernard na potrubie	ks	16,000	4,141		66,26
54		Svorka Bernard	ks	16,000	1,368	21,888	
55		Páska Cu	ks	16,000	0,466	7,456	
56	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,411		2,41
57		Svorka k zemniacej tyči D= 25 SJ 02 m	ks	1,000	0,704	0,704	
58	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,442		1,44
59		Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	0,772	0,772	
60	210220247	Svorka FeZn skúšobná	ks	1,000	2,411		2,41
61		Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	1,175	1,175	
62	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	1,000	13,711		13,71
63		Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná ZT 2 m	ks	1,000	14,769	14,769	
64	210220300	Ochranné pospájanie, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	62,000	0,779		48,30
65		Vodič CY 6 - zelenožltý	m	65,100	0,785	51,104	
66	210220300	Ochranné pospájanie, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	54,000	0,779		42,07
67		Vodič CY 10 - zelenožltý	m	56,700	1,542	87,431	
68	210220300	Ochranné pospájanie, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	14,000	0,779		10,91
69		Vodič CY 16 - zelenožltý	m	14,700	1,741	25,593	
70	210800140	2x1,5	m	5,000	0,564		2,82
71		Kábel CYKY 2x1,5	m	5,250	0,364	1,911	
72	210800146	3x1,5	m	173,000	0,600		103,80
73		Kábel CYKY 3x1,5	m	181,650	0,516	93,731	
74	210800147	3x2,5	m	313,000	0,675		211,28
75		Kábel CYKY 3x2,5	m	328,650	0,838	275,409	
76	210800158	5x1,5	m	67,000	0,651		43,62
77		Kábel CYKY 5x1,5	m	70,350	0,851	59,868	
78	210800164	7x1,5	m	53,000	0,689		36,52
79		Kábel CYKY 7x1,5	m	55,650	1,039	57,820	
80	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	25,000	0,752		18,80
81		Kábel CYKY 5x4	m	26,250	2,260	59,325	

82	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	14,000	0,737		10,32
----	-----------	---	---	--------	-------	--	-------

83		Kábel CYKY 5x6	m	14,700	2,869	42,174	
84	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	22,000	0,821		18,06
85		Kábel CYKY 5x10	m	23,100	4,602	106,306	
86	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	10,000	0,949		9,49
87		Kábel CYKY 5x16	m	10,500	7,464	78,372	
88	210902114	Kábel hliníkový uložený pevne AYKY 4x25	m	20,000	1,366		27,32
89		Kábel AYKY 4x25	m	21,000	1,895	39,795	
spolu						4 364,39	3 059,08
Podružný materiál				%	3,00	4 364,39	130,93
PPV				%	1,00	4 364,39	43,64
Presun				%	1,00	3 059,08	30,59
Elektromontáže celkom						4 538,96	3 089,67

21-M Slaboprúd – montáže

4 278,08

1	210010002	Trubka plastová D 20	m	352,000	0,933		328,42
2		I-Rúrka FX 20	m	369,600	0,282	104,227	
3	210010301	3)	ks	39,000	1,004		39,16
4		Krabica KU 68-1901	ks	39,000	0,150	5,850	
5	210010322	Krabica odbočná s viečkom bez zapojenia	ks	61,000	6,292		383,81
6		Krabica KU 68-1902	ks	61,000	0,209	12,749	
7	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	1,000	5,703		5,70
8		Krabica plast. KT 250	ks	1,000	5,515	5,515	
9	210010353	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	2,000	13,177		26,35
10		Krabica plast. 300x300x120,IP 54	ks	2,000	5,323	10,646	
11	220280022	Kábel Cat v rúrke	m	355,000	2,568		911,64
12		Kábel Cat5	m	372,750	0,398	148,355	
11	220511001	Montáž dátovej zásuvky	ks	39,000	2,481		96,76
12		Zásuvka RJ 45	ks	39,000	10,378	404,742	
13	220711100	Montáž skrinky ústredne EZS, vrátane zámku a napájacieho zdroja	ks	1,000	7,234		7,23
14		Akumulátor 7 Ah / 12V	ks	1,000	17,910	17,910	
15	220711012	Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS	ks	1,000	40,188		40,19
16		Ústredňa systému s GSM a LAN komunikátorom veľká skrinka, 2x BUS,1200mA, miesto pre AKU 18Ah	ks	1,000	350,956	350,956	
17	220711035	Montáž a zapojenie bezdrôtovej klavesnice k EZS	ks	2,000	8,047		16,09
18		Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou	ks	1,000	69,073	69,073	
19		Ovládací segment pre prístupové moduly	ks	1,000	2,985	2,985	
20	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena	ks	28,000	11,252		315,06
21		Zbernicový PIR detektor pohybu	ks	14,000	18,696	261,744	
22		Bezdrôtový magnetický detektor – "neviditeľný"	ks	14,000	35,820	501,480	
23	220711020	Montáž a zapojenie rozširujúceho modulu k	ks	2,000	8,038		16,08
24		Zbernicový silový modul výstupov PG	ks	1,000	23,880	23,880	
25		Bezdotykový prístupový RFID čip pre systém JA-100 čierny plast s logom	ks	1,000	3,353	3,353	
26	220711091	Montáž a zapojenie sirény exterierovej	ks	1,000	16,074		
27		Zbernicová siréna vonkajšia – základňa s elektronikou v plastovom obale	ks	1,000	65,083	65,083	
28	220711110	Nastavenie a konfigurácia ústredne, nastavenie zonácie, funkčné skúšky	ks	1,000	80,375		80,38
spolu						1 988,55	2 266,86
Presun				%	1,00	2 266,86	22,67
Slaboprúd – montáže celkom						1 988,55	2 289,53

Rozvádzače

1 511,86

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Rozvodnica elektromerová dvojtarifná, typ. RE 21,Z ,50 A,IP 44	ks	1,000	497,500	497,500	

2	Rozvodnica Rp	ks	1,000	1 014,363	1 014,363	
					1 511,863	

Rozvodnica Rp

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Skrinka plast. Z-4/96M; IP 40/20	ks	1,000	184,075	184,075	
2		Zvodič prepätia 12,5 kV V/4	ks	1,000	137,459	137,459	
3		Spínač QM 400 V, 63 A	ks	1,000	53,989	53,989	
4		Vypínacia spúšť 230 V, 2 A	ks	1,000	29,550	29,550	
5		Istič IJ B/2/1; 2 A	ks	2,000	6,846	13,692	

6		Istič IJ B/6/1; 6 A	ks	2,000	6,846	13,692	
7		Istič IJ B/10/1; 10 A	ks	6,000	6,846	41,076	
8		Istič IJ B/16/1; 16 A	ks	17,000	6,846	116,382	
9		Istič IT B/16/3; 16 A	ks	2,000	18,278	36,556	
10		Istič IT B/20/3; 20 A	ks	3,000	18,278	54,834	
11		Istič IT B/40/3; 40 A	ks	1,000	36,288	36,288	
12		Prúd. chránič 25/4P/0,03	ks	3,000	39,185	117,555	
13		Stýkač KM 20-20	ks	1,000	19,442	19,442	
14		Stýkač KM 40-40	ks	1,000	25,435	25,435	
15		Ovládač 1-0-2, 10 A, 230 V	ks	2,000	7,522	15,044	
16		Základový modul	ks	1,000	18,015	18,015	
17		Prednostné relé 16 A	ks	1,000	66,804	66,804	
18		Svorka radová RS 6	ks	40,000	0,418	16,720	
19		Svorka radová RS 16	ks	8,000	1,114	8,912	
20		Popisný štítok	ks	37,000	0,239	8,843	
spolu					1 014,363		

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

35,08

1	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,000	5,001		25,01
2	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	5,000	1,890		9,45
3	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3,	m2	0,500	1,243		0,62
					0,00		35,08

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

686,62

1	HZS000113	Stavebno montážne práce - demontáže	hod	16,00	14,895		238,32
2	HZS000113	Stavebno montážne práce - nešpecif.	hod	8,00	14,895		119,16
3	HZS000114	Revízie	hod	20,00	16,457		329,14

Celkom

14 140,27

Jozef ŠARANKO **STEAM**
 Železničná 6
 990 01 (Veľký Krtíš)
 IČO: 33 252 459
 DIČ: SK1020600098

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšia ochrana pred bleskom	EČO	
		Miesto	Čelovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Čelovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš	33252459	SK1020600988
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	301,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatk	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	550,70				17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	877,51				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 730,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		136,10	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 866,18
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 1 866,18		373,24
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 239,42
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

JOZEF ŠARANKO STEAM
 Železničná 6
 990 01 Veľký Krtíš
 IČO: 33 252 459
 DIČ: SK1020600988

ROZPOČET

Stavba: Prestavba soc. administr. budovy na Komunitné centrum Čelovce
 Objekt: Vonkajšia ochrana pred bleskom JKSO:
 Objednávateľ: Obec Čelovce Spracoval:
 Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM Dátum:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena materiál	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

301,871

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

301,871

1	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	4,000	24,836		99,34
2	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch	m3	1,000	172,119		172,12
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1	t	0,619	11,710		7,25
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,619	12,540		7,76
5		Poplatok za skládku	t	0,619	24,875		15,40

M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže

1 428,212

550,698 694,82

1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	100,000	0,772		77,20
2		Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm	kg	84,000	1,485	124,740	
3	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120	m	30,000	3,251		97,53
4		Uzemňovací vodič FeZn D 8 mm	kg	13,923	1,469	20,453	
5	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	1,945		9,73
6		Štítok č.1 – č.5	ks	5,000	0,483	2,415	
7	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-	ks	12,000	1,188		14,26
8		Podpera vedenia do muriva PV 03	ks	12,000	0,702	8,424	
9	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva PV 04	ks	4,000	1,188		4,75
10		Podpera vedenia PV 04	ks	4,000	0,604	2,416	
11	210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11	ks	29,000	1,391		40,34
12		Podpera vedenia PV 11	ks	29,000	1,577	45,733	
13	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15	ks	36,000	0,890		32,04
14		Podpera vedenia PV 15	ks	36,000	0,757	27,252	
15	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	4,966		19,86
16		Zachytávacia tyč JP 20	ks	4,000	8,324	33,296	
17	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	8,000	5,703		45,62
18		Držiak tyče dolný DJ 4d	ks	4,000	5,101	20,404	
19		Držiak tyče horný DJ 4h	ks	4,000	3,159	12,636	
20	210220230	Ochranná strieška	ks	8,000	0,596		4,77
21		Ochranná strieška OS 1	ks	4,000	1,208	4,832	
22		Ochranná strieška OS 4	ks	4,000	1,410	5,640	
23	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	1,983		27,76
24		Svorka SJ 01 m	ks	4,000	0,704	2,816	
25		Svorka k zemniacej tyči D= 25 SJ 02 m	ks	10,000	0,704	7,040	
26	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	38,000	1,391		52,86
27		Svorka spojovacia SS s p. 2 skr	ks	38,000	0,437	16,606	
28	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	1,983		9,92
29		Svorka okapová SO	ks	5,000	0,974	4,870	
30	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	1,983		9,92
31		Svorka skúšobná SZ	ks	5,000	1,175	5,875	
32	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	4,000	2,981		11,92
33		Svorka na potrubia- okapové rúry ST 10	ks	4,000	1,679	6,716	

34	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	1,000	1,983		1,98
35		Svorka krížovná SK	ks	1,000	0,638	0,638	
36	210220260	Ochranný uholník OU FeZn	ks	5,000	8,437		42,19
37		Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	5,000	4,397	21,985	
38	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	10,000	3,813		38,13
39		Držiak ochranného uholníka DU Z	ks	6,000	0,704	4,224	
		Držiak ochranného uholníka DU D	ks	4,000	0,704	2,816	
40	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	10,000	11,281		112,81
41		Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná ZT 2 m	ks	10,000	14,769	147,690	
42	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	11,000	3,124		34,36
43		spolu				529,517	687,94
44		Podružný materiál	%	3,000	529,517	15,886	
45		PPV	%	1,000	529,517	5,295	
46		Presun	%	1,000	687,944		6,88
47		Elektromontáže celkom				550,698	694,82

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

182,69

1	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	25,000	4,293		107,33
2	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	35,000	1,422		49,77
3	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	18,000	1,422		25,60
						0,000	182,69

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

136,10

1	4	Revízie	hod	9,000	15,122		136,10
---	---	---------	-----	-------	--------	--	--------

Celkom

1 866,18

Jozef ŠARANKO STEAM
 Železničná 6
 990 01 Veľký Krtíš
 IČO: 33 250 459
 DIČ: SK1020600988